



**БҰЙРЫҚ**

23.06.23 № 52-НҚ

Талдықорған қаласы

**ПРИКАЗ**

город Талдықорған

**«Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2023-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 14) тармағына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы қағидасының 2 параграф, 357 тармағына және 601 тармағының 4) тармақшасына сәйкес,  
**БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бірлескен бұйрықтың №1 қосымшасына сәйкес, «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2023-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізіліп бекітілсін.

2. «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 20 қарашадағы № 175-НҚ бұйрығының күші жойылсын.

3. Табиғи монополиялар және бағаларды реттеу бөлімі, осы бұйрықты «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамының назарына жеткізсін.

4. «Талдықорған Акционерлік электржүйелерінің тасымалдау компаниясы» акционерлік қоғамы инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру кезеңінде жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жетісу облысы бойынша департаментіне инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы есебін ұсынсын.

5. Осы бұйрықтың орындалуын өзiм бақылаймын.

6. Осы бұйрық 2023 жылдың 01 шiлдеден бастап қолданысқа енгiзiлетiн осы бұйрықтың 1 - тармағын қоспағанда, қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейiн қолданыста болады және мемлекеттiк органдардың интернет ресурстарында орналастыруға жатады.

Департамент басшысы

А. Сағымбеков

О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Талдықорганская акционерная транспортная электросетевая компания» на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2023-2025 годы

В соответствии с пунктом 14) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пункта 357 подпункта 2 и пункта 601 подпункта 4) Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с изменениями инвестиционную программу на услуги по передаче и распределению электрической энергии Акционерного общества «Талдықорганская акционерная транспортная электросетевая компания» на 2023-2025 годы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Отменить приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 20 ноября 2020 года № 175-ОД «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Талдықорганская акционерная электросетевая транспортная компания» на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021-2025 годы.

3. Отделу естественных монополий и регулирования цен, довести настоящий приказ до сведения Акционерного общества «Талдықорганская акционерная транспортная электросетевая компания».

4. Акционерного общества «Талдықорганская акционерная транспортная электросетевая компания» в период реализации инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта).

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу

А.С. Кавататов



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Жетісу МНЭ РК

А. Сағымбеков

Приложение №1 к приказу  
Департамента Комитета по  
регулированию естественных монополий по области  
Жетісу МНЭ РК  
"23" июня 2023 год



## Инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2023 год

тыс.тенге, без учета НДС

| №                                                              | Наименование мероприятий инвестиционной программы                     | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без налога на добавленную стоимость) | Источник финансирования, (тыс.тенге) |                                                     | Примечание                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                       |                   |            |                                                                   | Собственные средства                 | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам |                                                                                                                                                        |
| 1                                                              | 2                                                                     | 3                 | 4          | 5                                                                 | 6                                    | 7                                                   | 8                                                                                                                                                      |
| 1                                                              | Модернизация ПС 110/35/10кВ №151 "Уштобе" III-этап                    | шт.               | 1          | 190 639,62                                                        | 190 639,62                           |                                                     | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новые                                                                                               |
| 2                                                              | Модернизация ПС 110/10 кВ №133 "Коктал"                               | шт.               | 1          | 165 399,87                                                        | 165 399,87                           |                                                     | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новые                                                                                               |
| 3                                                              | Модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ №44 от ПС-134 г.Жаркент | км/шт             | 12,7/7     | 79 737,70                                                         | 79 737,70                            |                                                     | Замена ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛИ-10/0,4 кВ в связи с ростом нагрузки                                                                                         |
| 3.1                                                            | Модернизация ВЛ-10 кВ                                                 | км                | 2,9        | 19 105,21                                                         | 19 105,21                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 3.2                                                            | Модернизация ВЛ-0,4 кВ                                                | км                | 9,8        | 32 439,80                                                         | 32 439,80                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 3.3                                                            | Модернизация КТП-10/0,4 кВ                                            | шт.               | 7          | 28 192,69                                                         | 28 192,69                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 4                                                              | Модернизация электрических сетей ВЛ-10кВ №49от ПС-134 г.Жаркент       | км/шт             | 38,4/10    | 200 184,40                                                        | 200 184,40                           |                                                     | Замена ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛИ-10/0,4 кВ в связи с ростом нагрузки                                                                                         |
| 4.1                                                            | Модернизация ВЛ-10 кВ                                                 | км                | 14,1       | 79 505,87                                                         | 79 505,87                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 4.2                                                            | Модернизация ВЛ-0,4 кВ                                                | км                | 24,3       | 80 615,83                                                         | 80 615,83                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 4.3                                                            | Модернизация КТП-10/0,4 кВ                                            | шт.               | 10         | 40 062,70                                                         | 40 062,70                            |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 5                                                              | Модернизация ВЛ-10кВ №122 от ПС-102 г.Талдыкорган                     | км.               | 7,2        | 37 876,96                                                         | 37 876,96                            |                                                     | Замена ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛИ-10/0,4 кВ в связи с ростом нагрузки                                                                                         |
| 6                                                              | Прочие затраты                                                        | шт.               | 5          | 26 161,44                                                         | 26 161,44                            |                                                     | Экспертиза, экологический проект, геологические работы, технадзор                                                                                      |
|                                                                | Итого:                                                                |                   |            | 700 000,00                                                        | 700 000,00                           |                                                     |                                                                                                                                                        |
| Дополнительная инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2023 год |                                                                       |                   |            |                                                                   |                                      |                                                     |                                                                                                                                                        |
| 1                                                              | Модернизация КЛ-10кВ №20, №54, №55, №56 г.Талдыкорган                 | км.               | 2,64       | 57 936,35                                                         |                                      | 57 936,35                                           | Замена кабельной линии 10 кВ: от ТП-147 до ТП-422 от ТП-170 до ТП-172 от ТП-170 до ТП-389 от ТП-389 до ТП-228 от ТП-106 до ТП-167 от ТП-202 до ТП-228  |
| 2                                                              | Модернизация РП-10кВ №2 г.Талдыкорган                                 | компл.            | 1          | 87 165,65                                                         | 87 165,65                            |                                                     | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новое в связи с увеличением нагрузки. Переход на вакуумные выключатели 10 кВ.                       |
| 3                                                              | Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №155, №156 г.Талдыкорган           | км.               | 7,7        | 93 051,73                                                         | 93 051,73                            |                                                     | Замена провода АС-150мм2 (46,2км), изоляторов ПС-70Е, зажимов                                                                                          |
| 4                                                              | Модернизация РП-10кВ №4 г.Талдыкорган                                 | компл.            | 1          | 80 983,75                                                         |                                      | 80 983,75                                           | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новое в связи с увеличением нагрузки. Переход на вакуумные выключатели 10 кВ. Текущий ремонт зданий |
|                                                                | ИТОГО:                                                                |                   |            | 319 137,49                                                        | 180 217,38                           | 138 920,11                                          |                                                                                                                                                        |

**Инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2024 год**

*тыс. тенге, без учета НДС*

| №                                                                     | Наименование мероприятий инвестиционной программы                                    | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без налога на добавленную стоимость) | Источник финансирования, (тыс.тенге) |                                                     | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                      |                   |            |                                                                   | Собственные средства                 | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                     | 2                                                                                    | 3                 | 4          | 5                                                                 | 6                                    | 7                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                     | Модернизация ПС 35/6 кВ №167 "Текели бекети"                                         | шт.               | 1          | 132 719,03                                                        | 132 719,03                           |                                                     | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новые                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                                     | Модернизация ПС 35/10 кВ №86                                                         | шт.               | 2          | 240 919,75                                                        | 240 919,75                           |                                                     | Замена трансформатора ТМ-2500 кВА на ТМ-6300 кВА                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                     | Модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ №46 от ПС-134 г.Жаркент                | км/шт             | 33,1/13    | 189 287,95                                                        | 189 287,95                           |                                                     | Замена ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛИ-10/0,4 кВ в связи с ростом нагрузки                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                                                                  | Модернизация ВЛ-10кВ                                                                 | км                | 9,6        | 65 367,13                                                         | 65 367,13                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.                                                                  | Модернизация ВЛ-0,4кВ                                                                | км                | 23,5       | 82 887,80                                                         | 82 887,80                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.                                                                  | Модернизация КТП-10/0,4кВ                                                            | шт.               | 13         | 41 033,03                                                         | 41 033,03                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                     | Модернизация электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ №5от ПС-178 Алакольский р-н            | км/шт             | 23,04/5    | 106 943,11                                                        | 106 943,11                           |                                                     | Замена ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛИ-10/0,4 кВ в связи с ростом нагрузки                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.                                                                  | Модернизация ВЛ-10кВ                                                                 | км.               | 2,04       | 13 560,50                                                         | 13 560,50                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2.                                                                  | Модернизация ВЛ-0,4кВ                                                                | км.               | 21         | 72 592,97                                                         | 72 592,97                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3.                                                                  | Модернизация КТП-10/0,4кВ                                                            | шт.               | 5          | 20 789,63                                                         | 20 789,63                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                                     | Прочие затраты                                                                       | шт.               | 4          | 35 130,16                                                         | 35 130,16                            |                                                     | Экспертиза, экологический проект, геологические работы, технадзор                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | <b>Итого:</b>                                                                        |                   |            | <b>705 000,00</b>                                                 | <b>705 000,00</b>                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительная инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2024 год</b> |                                                                                      |                   |            |                                                                   |                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                     | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ №6 п.Карабулак Ескельдинский район | км.               | 46,7       | 495 000,00                                                        | 495 000,00                           |                                                     | Замена сущ. линии ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛЗ-10/0,4 кВ с применением ж/б стоек марки СВ-95, СВ-105, СВ-110 и подвеской провода СИП-3, СИП-4. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ в количестве 12 компл. Замена ВЛ-10кВ протяжен. 16,9км., замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 29,8км. |
| 2                                                                     | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №151 "Уштобе" г.Уштобе (2 этап)                         | компл.            | 1          | 367 568,69                                                        |                                      | 367 568,69                                          | Замена масляного выключателя 110кВ - 5шт., установка ТФЗМ- 110 кВ - 15шт., ОПН-110 кВ - 15шт., ТН-110 кВ - 6 шт., КРУН-10кВ - 27 ячеек                                                                                                                                 |
|                                                                       | <b>ИТОГО:</b>                                                                        |                   |            | <b>862 568,69</b>                                                 | <b>495 000,00</b>                    | <b>367 568,69</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2025 год

тыс.тенге, без учета НДС

| №                                                              | Наименование мероприятий инвестиционной программы                                               | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без налога на добавленную стоимость) | Источник финансирования, (тыс.тенге) |                                                     | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                 |                   |            |                                                                   | Собственные средства                 | Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                              | 2                                                                                               | 3                 | 4          | 5                                                                 | 6                                    | 7                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                              | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №181 "Кабанбай"                                                    | шт.               | 1          | 705 683,18                                                        | 705 683,18                           |                                                     | Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новые на стороне 110 кВ, 35 кВ                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                              | Прочие затраты                                                                                  | шт.               | 1          | 4 316,82                                                          | 4 316,82                             |                                                     | Экспертиза, экологический проект, технадзор                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Итого:                                                                                          |                   |            | 710 000,00                                                        | 710 000,00                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дополнительная инвестиционная программа АО "ТАТЭК" на 2025 год |                                                                                                 |                   |            |                                                                   |                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                              | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10 кВ №5 от ПС-165 "Баллык" п.Баллык би Коксуский район | км.               | 48,97      | 400 000,00                                                        | 400 000,00                           |                                                     | Замена сущ. линии ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛЗ-10/0,4 кВ с применением ж/б стоек марки СВ-95, СВ-105, СВ-110 и подвеской провода СИП-3, СИП-4. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ в количестве 15 компл. Замена ВЛ-10кВ протяжен. 6,32км., замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 42,65км. |
| 2                                                              | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ пос. Коктал г.Талдыкорган                     | км.               | 13,38      | 90 000,00                                                         | 90 000,00                            |                                                     | Замена сущ. линии ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-/0,4 кВ с применением ж/б стоек марки СВ-95, СВ-105 и подвеской провода СИП-4. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ в количестве 4 компл. Замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 13,38км.                                                        |
| 3                                                              | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ пос. Енбек г.Талдыкорган                      | км.               | 5,37       | 49 362,50                                                         |                                      | 49 362,50                                           | Замена сущ. линии ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-/0,4 кВ с применением ж/б стоек марки СВ-95, СВ-105 и подвеской провода СИП-4. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ в количестве 3 компл. Замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 5,37км.                                                         |
| 4                                                              | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ №46 г.Жаркент                                 | км.               | 27,835     | 250 637,50                                                        |                                      | 250 637,50                                          | Замена сущ. линии ВЛ-10/0,4 кВ на ВЛЗ-10/0,4 кВ с применением ж/б стоек марки СВ-95, СВ-105, СВ-110 и подвеской провода СИП-3, СИП-4. Замена ТП-10/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ в количестве 9 компл. Замена ВЛ-10кВ протяжен. 9,6км., замена ВЛ-0,4кВ протяжен. 18,235км.  |
|                                                                | ИТОГО:                                                                                          |                   |            | 790 000,00                                                        | 490 000,00                           | 300 000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |